

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору № МП/188от «01» января 2015 года**

«11» июня 2015г.

ООО «АРИМО» в лице генерального директора Юшина А. А., действующего на основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и **ТСЖ «Тимирязевский»** в лице Председателя Правления Филатова В.Н., действующего на основании Устава, в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение в связи с увеличением объема работ о нижеследующем:

1. Предмет соглашения:

Учитывая увеличение объемов работ Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: монтажные и пусконаладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации на объекте Заказчика по адресу: *г. Москва, Дмитровское шоссе 13 А.*

2. Стоимость работ и порядок расчетов:

2.1. Сумма на момент заключения Дополнительного соглашения составляет:

350 000 руб. (Триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 53 389 руб. 83 коп., согласно локально-сметному расчету Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению

2.2 Заказчик оплачивает работы в размере 100 % по счету Исполнителя в течение пяти банковских дней с момента получения счета.

3. Приложения к Дополнительному соглашению:

1. Приложение №1.- Локальная смета.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «АРИМО»

ИНН 7729661259 КПП 772901001

Юр./факт адрес: 119634, г. Москва,

ул. Лукинская, д.18, корп.1

Р/с 40702810900010091951

в КБ «Гагаринский» (АО)

К/с 30101810400000000429

БИК 044525429

ОГРН 1107746611279

Тел. 8(499)730-53-30

ЗАКАЗЧИК:

ТСЖ «Тимирязевский»

Место нахождения: 127434, г. Москва,

Дмитровское шоссе, дом 13а,

ИНН/КПП 7713338660/771301001

Р/с 40703810800000001149

в «ББР» Банк (ЗАО) г. Москва,

кор/счет 30101810500000000769

БИК 044583769

Генеральный директор


ООО «АРИМО»



А.А. Юшин

Председатель Правления

ТСЖ «Тимирязевский»



В.Н. Филатов

МП



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальный сметный расчет)

на исполнение объема монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе 13 А.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

текущая цена
447,44 тыс.руб
106,51 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на

Январь 2015 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коефф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел монтажные работы										
1	4.10-80-2	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ	шт.	3						
		ЗП			154,44		1,047	485,10	16,03	7 776,09
		ЭМ			0,06		1,047	0,19	6,71	1,26
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1,047	(0,03)	16,03	(0,50)
		МР			20,93		1	62,79	4,56	286,32
1,1	счет									
1,4	счет	С2000-КПБ, Контрольно-пусковой блок	шт.	1	2 650,00		1	2 650,00	1	2 650,00
		С2000-СП1, Блок релейный	шт.	2	1 730,00		1	3 460,00	1	3 460,00
		НР от ЗП	%	114				553,01	80	6 220,87
		СП от ЗП	%	67				325,02	44	3 421,48
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,05	166	0,83
		ЗТР	чел-ч	11,7			1,047	36,75		
								7 636,16		23 816,86
2	4.8-241-1	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ И ПРОВОДА СЕЧЕНИЕ ДО 10 ММ2	100 жил	2,2						
		ЗП			200,85		1	441,87	16,03	7 083,18
		ЭМ			12,70		1	27,94	8,86	247,55
		в т.ч. ЗПМ			2,95		1	(6,49)	16,03	(104,03)
		МР			63,70		1	140,14	4,56	639,04
2,1	счет	МПН модуль подключения нагрузки	шт.	110	42,00		1	4 620,00	1	4 620,00
		НР от ЗП	%	114				503,73	80	5 666,54
		СП от ЗП	%	67				296,05	44	3 116,60
		НР и СП от ЗПМ	%	175				11,36	166	172,69
		ЗТР	чел-ч	15,45			1	33,99		
								6 041,09		21 646,60
3	4.10-19-6	ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ	шт.	3						
		ЗП			135,22		1,047	424,73	16,03	6 808,36
		ЭМ			29,20		1,047	91,72	6,81	624,59
		в т.ч. ЗПМ			6,76		1,047	(21,23)	16,03	(340,37)
		МР			5,11		1	15,33	4,56	69,90
3,1	счет	РИП-12 (исп.01) Источник питания резервированный	шт.	3	3 020,00		1	9 060,00	1	9 060,00
		НР от ЗП	%	114				484,19	80	5 446,69
		СП от ЗП	%	67				284,57	44	2 995,68
		НР и СП от ЗПМ	%	175				37,16	166	565,01
		ЗТР	чел-ч	9,3			1,047	29,21		
								10 397,70		25 670,23
4	4.8-70-4	АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, АККУМУЛЯТОР: С-4, СК-4, С-5, СК-5	шт.	6						
		ЗП			39,12		1,047	245,75	16,03	3 939,40
		ЭМ			0,00		1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00		1,047	(0,00)	16,03	(0,00)
		МР			5,18		1	31,08	4,56	141,72
4,1	счет	12 В, 17 Ач, Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный	шт.	6	1 693,00		1	10 158,00	1	10 158,00
		НР от ЗП	%	114				280,16	80	3 151,52
		СП от ЗП	%	67				164,65	44	1 733,34
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	166	0,00
		ЗТР	чел-ч	3,1			1,047	19,47		
								10 879,64		19 123,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	4.8-224-4	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА ДО 3	шт.	19						
		ЗП			24,98		1,047	496,93	16,03	7 965,74
		ЭМ			4,85		1,047	96,48	6,21	599,15
		в т.ч. ЗПМ			0,31		1,047	(6,17)	16,03	(98,85)
		МР			11,55		1	219,45	4,56	1 000,69
6,1	счет	ИПР 513-ЗАМ извещатель ручной	шт.	19	556,00		1	10 564,00	1	10 564,00
		НР от ЗП	%	114				566,50	80	6 372,59
		СП от ЗП	%	67				332,94	44	3 504,93
		НР и СП от ЗПМ	%	175				10,79	166	164,09
		ЗТР	чел-ч	2				39,79		
							1,047	12 287,09		30 171,19
7	4.10-81-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	шт.	71						
		ЗП			21,20		1,047	1 575,94	16,03	25 262,39
		ЭМ			0,06		1,047	4,46	6,65	29,66
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1,047	(0,74)	16,03	(11,92)
		МР			1,26		1	89,46	4,56	407,94
7,1	счет	ДИП 34А	шт.	71	700,00		1	49 700,00	1	49 700,00
		НР от ЗП	%	114				1 796,57	80	20 209,91
		СП от ЗП	%	67				1 055,88	44	11 115,45
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,30	166	19,79
		ЗТР	чел-ч	1,68			1,047	124,89		
								54 223,61		106 746,14
9	4.10-136-1	РАЗНЫЕ УСТРОЙСТВА: МОНТАЖ КОРОБКИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ (ОТВЕТВИТЕЛИ, РАЗВЕТВИТЕЛИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ, ДОМОВЫЕ, АБОНЕНТСКИЕ), УСС, БФТК	шт.	9						
		ЗП			11,02		1,087	107,81	16,03	1 728,17
		ЭМ			0,00		1,087	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00		1,087	(0,00)	16,03	(0,00)
		МР			0,29		1	2,61	4	10,44
9,1	счет	Бриз, Блок разветвительный изолирующий	шт.	9	370,00		1	3 330,00	1	3 330,00
		НР от ЗП	%	114				122,90	80	1 382,54
		СП от ЗП	%	67				72,23	44	760,39
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	166	0,00
		ЗТР	чел-ч	0,8			1,087	7,83		
								3 636,55		7 211,54
10	4.8-280-2	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 м	2						
		ЗП			491,35		1,047	1 028,89	16,03	16 493,06
		ЭМ			29,47		1,047	61,71	5,6	345,58
		в т.ч. ЗПМ			3,94		1,047	(8,25)	16,03	(132,25)
		МР			1 844,59		1	3 689,18	1,99	7 341,47
10,1	1.1-1-3169	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 25X17 ММ, КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ	м	200	9,74		1	1 948,00	3,28	6 389,44
		НР от ЗП	%	114				1 172,93	80	13 194,45
		СП от ЗП	%	67				689,36	44	7 256,95
		НР и СП от ЗПМ	%	175				14,44	166	219,54
		ЗТР	чел-ч	40,67			1,047	85,16		
								8 604,51		51 240,49
11	4.8-175-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2	100 м	0,9						
		ЗП			63,50		1,047	59,84	16,03	959,17
		ЭМ			0,85		1,047	0,80	8,81	7,06
		в т.ч. ЗПМ			0,20		1,047	(0,19)	16,03	(3,02)
		МР			6,37		1	5,73	4,45	25,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

11,2	1.23-9-101	КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА Пониженной ПОЖАРООПАСНОСТИ, МАРКА КПСНГ(А)-FRLS, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ, ММ2: 1X2X0,75	км	0,5	4 536,98		1	2 268,49	3,74	8 484,15
------	------------	---	----	-----	----------	--	---	----------	------	----------

11,3	1.23-9-109	КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, С ОБЩИМ ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМОФЛЕКСА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА Пониженной ПОЖАРООПАСНОСТИ, МАРКА КПСЭНГ(А)-FRLS, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ, ММ2: 2X2X0,5	км	0,4	33 549,65		1	13 419,86	1,54	20 666,58
		НР от ЗП	%		114			68,22	80	767,34
		СП от ЗП	%		67			40,09	44	422,03
		НР и СП от ЗПМ	%		175			0,33	166	5,01
		ЗТР	чел-ч		5,15		1,047	4,85		

12	4.10-89-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ : КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	шт.	57				16 863,36		31 336,86
		ЗП			6,40		1,047	381,95	16,03	6 122,59
		ЭМ			0,00		1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00		1,047	(0,00)	16,03	(0,00)
		МР			0,14		1	7,98	4,56	36,39

12,1	1.21-5-864	КОРОБКИ РАСПАЕЧНЫЕ С КРЫШКОЙ, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДИАМЕТР 101 ММ, ТИП МОК-3	шт.	57	35,58		1	2 028,06	1	2 028,06
		НР от ЗП	%		114			435,42	80	4 898,07
		СП от ЗП	%		67			255,91	44	2 693,94
		НР и СП от ЗПМ	%		175			0,00	166	0,00
		ЗТР	чел-ч		0,5		1,047	29,84		

Итого **3 109,32** **15 779,05**

132 578,03 **332 540,92**

Раздел пусконаладочные работы

1	5.2-22-1	КОМПЛЕКСНАЯ НАЛАДКА СИСТЕМ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (СТАБИЛИЗАЦИИ) ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ДВУМЯ ПАРАМЕТРАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ (СТАБИЛИЗАЦИИ)	комплекс систем	1						
		ЗП			266,11		1	266,11	16,03	4 265,74
		ЭМ			0,00		1	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00		1	(0,00)	16,03	(0,00)
		МР			0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	75				199,58	71	3 028,68
		СП от ЗП	%	70				186,28	44	1 876,93
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	166	0,00
		ЗТР	чел-ч		14,4		1	14,40		

651,97 **9 171,36**

2	5.2-32-1	ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	комплекс	1						
		ЗП			1 086,62		1	1 086,62	16,03	17 418,52
		ЭМ			0,00		1	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00		1	(0,00)	16,03	(0,00)
		МР			0,00		1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП	%	75				814,97	71	12 367,15
		СП от ЗП	%	70				760,63	44	7 664,15
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	166	0,00
		ЗТР	чел-ч		56		1	56,00		

2 662,22 **37 449,82**

Итого **3 314,19** **46 621,17**

Итого по объекту **Увеличение объема монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе 13 А.**

ИТОГО **379 182,82**

ИТОГО С НДС **68 252,91**

Итого с учетом снижения сметной (договорной) стоимости **447 435,73**

в т.ч НДС - 18% **350 000,00**

Итого к оплате **53 389,83**

350 000,00

Составил 

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]